



وزارت نیرو  
شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

اسناد قرارداد خرید تجهیزات و احداث کامل  
ورود و خروج خط ۱۳۲ کیلوولت ارجان - دژکوه در  
پست کوهستان (دیشموک) قطعه اول

تا اتمام پروژه به هیچ عنوان از کارگاه خارج نسازد.  
در صورت نیاز پیمانکار موظف به تهیه، حمل و نصب چادر، یا بنا به تشخیص مهندس مشاور و دستگاه نظارت  
استقرار کاروان و کانتین برای تمام مدت انجام کار، در بخشهایی از کار که از سوی او تعیین میگردد، میباشد.

حداقل وسایل (ولی نه محدود) برای تجهیز کارگاه:

الف ( کارگاه برج بندی :

ردیف	شرح ماشین آلات	واحد	تعداد
۱	جیم پل و تجهیزات مربوطه	دستگاه	۲
۲	جرثقیل ۱۰ تن	دستگاه	۱
۳	کامیون کمپرسی	دستگاه	۱
۴	تراکتور بانضمام کفی (تریلر)	دستگاه	۲
۵	وانت لندرور دو تن دو دیفرانسیل یا وسیله مشابه	دستگاه	۱
۶	تجهیزات جوشکاری مختص جوشکاری پیچ و مهره ها تا ارتفاع تعیین شده از سطح زمین	دستگاه	۲

ب ( کارگاه سیم کشی :

ردیف	شرح ماشین آلات	واحد	تعداد
۱	تنشتر (دستگاه ترمز) مناسب	دستگاه	۲
۲	پولر (وینچ) مناسب ۵ و ۱۰ تن	دستگاه	۲
۳	سیم جمع کن	دستگاه	۱
۴	پولی (قرقره) سیم محافظ	عدد	۱۰
۵	پولی (قرقره) سیم هادی	عدد	۴۰
۶	سیم سیاه جهت سیم کشی سیم هادی	کیلومتر	۱۰
۷	سیم سیاه جهت سیم کشی سیم محافظ	کیلومتر	۷
۸	پرس موتوری	دستگاه	۲
۹	تراکتور جفت دیفرانسیل	دستگاه	۱
۱۰	وانت لندرور دو تن دو دیفرانسیل	دستگاه	۲
۱۱	جرثقیل کفی ۵ تن	دستگاه	۱
۱۲	تریلی کفی ۱۰ تن بدون کشنده	عدد	۱
۱۳	قرقره ۱۶۰۰ متری طناب فولادی تا نمره ۱۰	عدد	۸

مهر مشاور:



مهر پیمانکار:



محل امضاء صاحبان مجاز حق امضای پیمانکار:

